ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
2/3.1.11.3. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ЕВП - ВРБАС

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.08	Рушење постојећих коловозних застора од асфалтних или бетонских слојева на подлогама од камених материјала (ситне камене коцке, турске калдрме и сл.) и туцаника са одбацивањем материјала у страну и одвозом материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m3 асфалтних или бетонских слојева.	m^3	50.00	ne nudimo	ne nudimo
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	34.00	890.00	30,260.00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**30,260.00**

01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала..				
	д) БНС 22 сА d= 9cm	m^2	206.12	2,610.00	537,973.20
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) АБ 11с d = 5cm	m^2	206.12	2,000.00	412,240.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	206.12	130.00	26,795.60
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	206.12	75.00	15,459.00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**992,467.80**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**30,260.00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**992,467.80**
	УКУПНО (RSD):	**1,022,727.80**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА НА КМ 118+708.13 ПРУГЕ
Приступни пут објекту СС и ТК на км 118+339.46 пруге - грађевински пројекат

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.08	Рушење постојећих коловозних застора од асфалтних или бетонских слојева на подлогама од камених материјала (ситне камене коцке, турске калдрме и сл.) и туцаника са одбацивањем материјала у страну и одвозом материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m^3 асфалтних или бетонских слојева.	m^3	144.00	ne nudimo	ne nudimo
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	7.00	890.00	6,230.00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**6,230.00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	6013.00	1,200.00	7,215,600.00
	д) БНС 22 d= 5cm -тротоар	m2	854.00	1,275.00	1,088,850.00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	854.00	990.00	845,460.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	6013.00	960.00	5,772,480.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6013.00	130.00	781,690.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6013.00	75.00	450,975.00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**16,155,055.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**	**6,230.00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**16,155,055.00**
	УКУПНО (RSD):	**16,161,285.00**

2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 120+571.30 пруге
Приступни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. БНС 22 А d= 6cm	m²	2,804.00	1,200.00	3,364,800.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. АБ 11 d = 4cm	m²	2,804.00	980.00	2,747,920.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2,804.00	130.00	364,520.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2,804.00	75.00	210,300.00
				ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	**6,687,540.00**

2/3.1.14.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 125+191.62 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. БНС 22 А d= 6cm	m^2	2,183.00	1,230.00	2,685,090.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. АБ 11 d = 4cm	m^2	2,183.00	1,020.00	2,226,660.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала	m^2	2,183.00	130.00	283,790.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2,183.00	75.00	163,725.00
	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				**5,359,265.00**

2/3.1.15.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 126+976.09 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	27.00	890.00	24,030.00
01.01.02.13	Стругање (профилисање) коловоза глодалицом за асфалт у дебљини до 10cm. Позицијом је обухваћено: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора за скидање асфалта, превоз скинутог материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m2.	m²	81.00	3,500.00	283,500.00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**307,530.00**

01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. БНС 22 А d= 6cm	m²	3,644.00	1,200.00	4,372,800.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. АБ 11 d = 4cm	m²	3,644.00	960.00	3,498,240.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	3,644.00	130.00	473,720.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала	m²	3,644.00	75.00	273,300.00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**8,618,060.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**	**307,530.00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**8,618,060.00**
	УКУПНО (RSD):	**8,925,590.00**

	PRISTUPNI PUTEVI - STACIONAŽA I LOKACIJE	UKUPNO
1	PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS	**1,022,727.80**
2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat	**16,161,285.00**
3	2/3.1.13.1 Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 120+571.30 pruge Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge	**6,687,540.00**
4	2/3.1.14.1 Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 125+191.62 pruge	**5,359,265.00**
5	2/3.1.15.1 Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 126+976.09 pruge	**8,925,590.00**
	SVE UKUPNO	**38,156,407.80**